

Pieniężno, dn. 01.10.2006

- wszyscy wykonawcy -

INFORMACA

dotyczy: zapytań do SIWZ na Budowę wodociągu wiejskiego Pieniężno-Żugienie z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia

Urząd Miejski w Pieniężnie informuje, że do dnia 01.10.2006 r. wpłynęły następujące zapytania do SIWZ w postępowaniu na Budowę wodociągu wiejskiego Pieniężno-Żugienie z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia. Na zapytania udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie: W celu określenia stawki podatku VAT proszę określić procentowo, w jakim zakresie sieć wodociągowa będzie obsługiwała budownictwo mieszkaniowe a w jakim stopniu pozostałe lub proszę podać stawki podatku VAT na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem.

Odpowiedź: Stawka podatku VAT wynosi 7%.

2. Pytanie: Zgodnie z opisem technicznym (pkt. 1.4.3.) długość projektowanego wodociągu bez przyłączy wynosi 10 685 mb, wg. harmonogramu dł. wodociągu 10 615 mb, natomiast w przedmiarze robót przekazanym do wyceny oferentom wodociąg ma dł. 10 020 mb. Czy uwaga zamieszczona w SIWZ pkt. 3.3. dotycząca ilości robót jaką trzeba wycenić – wycena wyłącznie na podstawie przedmiaru robót stanowiącego rozdział VI SIWZ dotyczy również sieci? Prosimy o wyjaśnienie, jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Proszę do wyceny przyjąć długość sieci 10 685 mb. Zmianę długości należy ująć w poz. P10 przedmiaru robót zwiększając ilość z 6 455,00 mb na 7120 mb.

Rozliczenie ilości robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

3. Pytanie: Czy balustrada-bariereki przy schodach do SPC mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć bariereki z rur stalowych wg przedmiaru dodatkowego załączonego do niniejszej informacji.

4. Pytanie: Zgodnie z opisem technicznym i dokumentacją schody terenowe do SPC mają być wykonane z betonu B20 zbrojonego siatką p. skurczową, natomiast w przedmiarze podano nakłady na schody z płyt chodnikowych z podstopniami z obrzeży trawnikowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją zagospodarowania terenu SPC jako betonowe zbrojone siatką przeciw skurczową. Roboty należy wycenić wg przedmiaru dodatkowego załączonego do niniejszej informacji.

5. Pytanie: W przedmiarze robót brak jest nakładów na wykonanie murku oporowego z betonu B 20 wzdłuż schodów, ogrodzenia i furtek wejściowych (Zagospodarowanie terenu SPC). Czy brakujące elementy wchodzi w zakres robót, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Murek oporowy oraz ogrodzenie należy wycenić zgodnie z przedmiarem dodatkowym załączonym do niniejszej informacji.

6 Pytanie: W przedmiarze robót brak pozycji na montaż zaworów antyskażeniowych oraz wykonanie przewiertu przez ul. Braniewską dla rury PVC dn 90 – rurą PE HD 200x14,7 mm o długości 21 mb.

Odpowiedź: Zawory antyskażeniowe oraz przewiert dł. 21 m należy wycenić wg przedmiaru dodatkowego załączonego do niniejszej informacji.

7. Pytanie: Czy obsadzenie iglakami poza barierkami i obsianie trawą zniszczonej skarpy zgodnie z opisem zagospodarowania terenu SPC wchodzi w zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Obsadzenie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

8. Pytanie: W jakiej formie powinien być załączony kosztorys ofertowy – szczegółowej – zgodnie z pkt. 5.8, czy uproszczonej – zgodnie z pkt. 13 SIWZ?

Odpowiedź: Kosztorys musi być sporządzony w wersji szczegółowej zgodnie z punktem 5.8. SIWZ.

9. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie zapisu ust. 2 § 7 projektu umowy.

Odpowiedź: W § 7 ust. 2 projektu umowy wystąpiła pomyłka. Ustęp ten otrzymuje nowe brzmienie:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT, który naliczony będzie według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót.

Oraz wprowadza się zmianę w § 8, który otrzymuje nowe brzmienie:

§8

1. Wystawiona przez wykonawcę faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
2. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego, kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez inspektora nadzoru.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT: Nr NIP: 582-10-01-026.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT: Nr NIP:
6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionego do otrzymywania faktur VAT.
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
8. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzycelności finansowych związanych z realizacją robót na rzecz osób trzecich.

Uwaga:

W związku z wprowadzonymi zmianami ujętymi w dodatkowym przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego proszę nie uwzględniać pozycji 104, 107, 108 przedmiaru robót. Pozycje z dodatkowego przedmiaru proszę ująć w kosztorysie ofertowym, jako kolejne.

BURMISTRZ
Ryszard Kutła

Budowa : SIECI WODOCIĄGOWE
Obiekt : WODOCIĄG PIENIEŻNO-ŻUGIENIE
Adres : GMINA PIENIEŻNO

DODATKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2006-10-04

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a. ELEMENT : Konstrukcja schodów			
1.	KNR 221-0605-05-00 MBGPiK [Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Schody z betonu żwirowego.	1,290	m ³
2.	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK Fundamenty pod pergole i trejaże, wykonane : z betonu żwirowego	0,790	m ³
3.	KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną - tarasowe	10,520	m
4.	KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm	0,028	t
b. ELEMENT : Murek oporowy			
5.	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK Fundamenty pod pergole i trejaże, wykonane : z betonu żwirowego	1,260	m ³
6.	KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm	0,017	t
c. ELEMENT : Ogrodzenie i furtki			
7.	KNR 231-0818-04-00 IGM Warszawa Rozebranie ogrodzenia z siatki: na linkach	1,750	m
8.	KNR 202-1804-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i średnicy rur 70 mm	17,600	m
9.	KNR 202-1808-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia - Wrota typowe o szer. 3,0 m i wys. 2,40 z furtkami o szer. 1,0 m, wykonane z blachy w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy - zawieszane na gotowych słupkach i dwukr. malowane farbą olejną	2,000	kpl
d. ELEMENT : Zawory anty skażeniowe			
10.	KNR 215-0112-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 40 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane	2,000	szt
e. ELEMENT : Przewierty			
11.	KNR 228-0402-08-00 MRiGŻ Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 250 mm, wykonane maszyną do wierzeń poziomych, w gruntach kategorii: III-IV	21,000	m

DODATKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2006-10-04

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

12. KNR 228-0403-03-00 MRiGŻ
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]

21,000 m

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 100 mm - wciągarka mech.z napędem elektrycznym

-- Koniec wydruku przedmiaru --

Inwestor :

Wykonawca :