

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Lidzbarska 10 243-60-54  
14-520 PIENIEŻNO  
REGON 170400549

Pieniężno 24.10.2008r.

URZĄD MIEJSKI W PIENIEŻNIE  
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO  
dn. 27-10-2008  
Nr 453/08 zat. ....  
podpis .....

Pan Burmistrz  
Pieniężna

1223/10  
Znak...../2008r.

W odpowiedzi na pismo NR.IN.-222/3/2008r. z dnia 15.10.2008r. w sprawie przebudowy ul. 17 Lutego i Ciepłowniczej przedstawiam sytuację w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej w obrębie planowanej przebudowy, wraz z załączoną mapą sytuacyjno wysokościową istniejących i koniecznych do wykonania urządzeń.

#### A. Sieć wodociągowa

1. Część rurociągów przebiega pod urządzonymi ogrodzeniami posesji, co koliduje i uniemożliwia wykonanie napraw.
2. Przed ułożeniem trwałej nawierzchni należy wykonać brakujący odcinek rurociągu PCV Ø110 na odcinku oznaczonym linią przerywaną.
3. Dokonać wymiany starych przyłączy do budynków z bardzo awaryjnych .10.2008rur ocynk na PE.

#### B. Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna nie wymaga przebudowy została przebudowana przez PWIK we własnym zakresie wraz z wykonaniem obiegu z ulicy Szkolnej i Ciepłowniczej. W czasie wykonania nawierzchni dostosować rzędne pokryw studzienek do rzędnych jezdni lub chodników.

#### C. Sieć burzowa.







1. Istniejąca część kanalizacji burzowej przebiega przez posesje i ogrodzona jest płotami i parkanami.
2. Na całym odcinku ul. 17 Lutego i Ciepłowniczej znajdują się Jedynie 2 kratki ściekowe.
3. Brak odcinków rurociągów zbiorczych i kratek oznaczonych linią przerywaną.

Zniszczony odcinek rurociągu odpływowego z ulicy Szkolnej do rowu zbiorczego w czasie budowy kolektora ciepłowniczego. Kratki i rurociąg należy przesunąć poza kolektor w kierunku ul. Lidzbarskiej ok. 30mb.

4. Konieczna budowa 3÷4 krat burzowych na ulicy Ciepłowniczej zapobiegających nagłym zalewem ul. 17-go Lutego w czasie roztopów wiosennych i większych opadów deszczu z kierunku osiedla Pieniężno II, ul. Orneckiej i ZSz.L I Z.
5. Konieczna budowa kolektora odpływowego z ul. 17-go Lutego z kratami burzowymi w kierunku rowu przy ul. Szkolnej.  
/oznaczono linią przerywaną/.
6. Wszystkie kraty burzowe dopasować do projektowanych spadków i rzędnych projektowanej nawierzchni.  
Szczegółowe informacje PWIK zobowiązuje się udzielić dla osób wykonujących dokumentację techniczną.

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
inż. Stanisław Zydek

# ULICA 17 LUTEGO ; CIERKOWNICZA

-  WODOCIĄGI
-  WODOC. DO PRZEŁOŻENIA I WYMIANY
-  KANALIZACJA SANITARNA
-  KAN. SAN. DO PRZEŁOŻENIA I WYMIANY
-  KANALIZACJA DESZCZOWA
-  KANALIZACJA DESZCZ. DO PRZEŁOŻENIA I WYMIANY

URZĄD MIEJSKI  
14-520 Pieniężno, ul. Generalska 8  
Tel. (055) 237 46 00, Fax 0 55 237 46 01  
woj. Warmińsko-Mazurskie

STACJA WODOCIECZNIWA I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Lidzbarska 10  
14-520 PIENIEŻNO  
REGON 170400549

m. Pieniężno

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA  
Z UZBROJENIEM TERENU  
skala 1:1000

PREZES ZARZĄDZ  
Zdzisław Zydek

5.10.2008  
788/2008





