

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania:

1. W przedmiarze robót, załączonych do specyfikacji, brak jest wymiarów poszczególnych elementów budowlanych, na podstawie których ustalono wielkość robót do wykonania.  
Brak w/w wymiarów uniemożliwia sprawdzenie wyliczonych robót do wykonania!

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości robót do wykonania według danych załączonych do specyfikacji. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym z przyjęciem nakładów r-g/s/m według złożonego kosztorysu ofertowego. Dodatkowy zakres robót będzie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym

2. Przy wywozie gruzu betonowego, nie uwzględniono nakładów na jego utylizację

Odpowiedź: Wywóz gruzu w miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości ok. 1 km od placu budowy.

3. Prosimy o potwierdzenie szerokości opaski przy budynku – na rysunku „Rzut parteru”, szerokość opaski określono na 25 cm. W przypadku przyjęcia innego wymiaru opaski, prosimy o weryfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź: Potwierdzamy szerokość opaski – 25 cm

4. Prosimy o podanie sposobu zagospodarowania terenu, pomiędzy opaską przy budynku, a nawierzchnią betonową przy budynku.

Odpowiedź: od strony elewacji frontowej trawnik, od zaplecza i elewacji szczytowej uzupełnienie betonem 20cm B15, powierzchnia – 321 825 cm<sup>2</sup>

5. Nie określono materiału, z którego mają być wykonane parapety zewnętrzne przy oknach piwnic

Odpowiedź: Parapety w oknach w piwnicy z płytki elewacyjnej klinkierowej

6. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru na ustawienie rusztowania do robót związanych z dociepleniem budynku

Odpowiedź: Kalkulację rusztowania wykonać indywidualnie zgodnie z przyjętą technologią i harmonogramem wykonania robót. Zamawiający nie narzuca kolejności ustawiania i demontażu rusztowań. Kalkulacja rusztowań musi zakładać jego ekonomiczne wykorzystanie.

7. Dlaczego przy wykuciu ościeżnic okien i rozbiórce parapetów nie przyjęto nakładów z katalogu KNR 4 – 01

Odpowiedź: Wykucie ościeżnic okien i rozbiórkę parapetu należy przyjąć według pozycji w przedmiarze.

8. Prosimy o potwierdzenie czy drzwi zewnętrzne do budynku Urzędu Miejskiego szt. 1 należy wymieniać?

Drzwi zewnętrzne do budynku od zaplecza należy wymienić na PCV. Drzwi muszą

posiadać zabezpieczenia antywłamaniowe, kolor brązowy, skrzydło pełne. Odcień brązu zgodny z kolorem drzwi wejściowych, głównych.

9. W przedmiarze robót nie uwzględniono demontażu krat okiennych.

Odpowiedź: Należy uwzględnić demontaż krat okiennych na parterze, bez ich ponownego montażu

10. W opisie modelu nr 6 jak także przedmiarze robót ujęta została stolarka okienna jako PCV w kolorze brązowym tylko od zewnątrz budynku (od środka biała), czy też kolor z obu stron.

Odpowiedź: Kolor okien od zewnątrz „złoty dąb” tj. taki jak na kondygnacji drugiej (poddasze). Wszystkie okna od strony wewnętrznej białe. Wszystkie okna na parterze budynku ze wzmocnioną szybą antywłamaniową (nie przewiduje się ponownego montażu krat.)