

IN-341/1/2010

Odpowiedzi na zadane pytania dot. przetargu „ Remont świetlicy wiejskiej z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo”.

1. Zamieszczony w dniu 4.02.2010 r. uzupełniający przedmiar robót w pozycjach 42-43 powieła pozycje 91-92 kosztorysu podstawowego. W związku z tym proszę o podanie prawidłowej ilości wentylatorów i informację, które pozycje przedmiaru ewentualnie skreślić.

***Do wyceny należy przyjąć montaż 4 wentylatorów wywiewnych łazienkowych zamontowanych w każdej z łazienek oraz w pomieszczeniu kuchni. W pomieszczeniu kotłowni i składu materiału są wyłącznie kratki nawiewne i wywiewne ( patrz projekt wykonawczy).***

2. Uzupełniający przedmiar robót w pozycji 27 zawiera wpusty podłogowe w ilości 4 szt., podstawowy przedmiar robót w pozycji 82, także zawiera wpusty podłogowe w ilości 4 szt. W projekcie występują tylko 4 wpusty podłogowe. Którą z wyżej wymienionych pozycji należy przyjąć do wyceny , a którą wykreślić?

***Należy przyjąć wpusty podłogowe zgodnie z projektem w ilości 4 sztuki.***

3. Czy przy grzejnikach należy wycenić głowice termostaticzne ?

***Należy wycenić dostawę i montaż głowic termostaticznych w ilości równej ilości grzejników.***

4. Dlaczego w przedmiarze uzupełniającym zastosowano współczynniki zmniejszające (R,M,S) dla całych elementów robót ? Np. Użycie współczynnika  $M*0,91303$  w elemencie 2. przedmiaru uzupełniającego spowodują wycenę 0,91303 szt. wodomierza , 6,4 szt. Baterii umywalkowych, itd. Proszę o wyjaśnienie.

***Należy przyjąć współczynnik równy 1.***