
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Kajnitach
INWESTOR : Gmina Pieniężno
ADRES INWESTORA : ul. Generalska 8, 14-520 PIENIEŻNO
remont schodów, wymiana części pokrycia dachowego : remont schodów, poprawa części pokrycia dachowego
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2010

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska w Kajnitach					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- schody wejściowe $2.27*2.87+2.87*3*0.15+(1.41+2.27)*0.15$	m ² m ²	 8.358	
				RAZEM	8.358
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach i podłogach $2.27*2.87+2.87*3*0.15+(0.45*1.57+0.30*0.35+0.15*0.35)$	m ² m ²	 8.670	
				RAZEM	8.670
3	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm 2.27*2.87	m ² m ²	 6.515	
				RAZEM	6.515
4	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. $1.57*0.45+0.35*0.30+0.35*0.15+2.87*3*0.15$	m ² m ²	 2.156	
				RAZEM	2.156
5	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej $2.27*2.87+3*2.87*0.15$	m ² m ²	 7.806	
				RAZEM	7.806
6	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1.41+2.27	m m	 3.680	
				RAZEM	3.680
7	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 2.42*2.00	m ² m ²	 4.840	
				RAZEM	4.840
8	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien 29.330	m m	 29.330	
				RAZEM	29.330
9	KNR 2-02 1510-07	Jednokrotne malowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych - blacha nadrynnowa. 25.075	m ² m ²	 25.075	
				RAZEM	25.075
10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach. 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
11	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250