
Przedmiar robót- Inwestorski

Nazwa inwestycji : Tablica Promocyjna
Adres inwestycji : Kierpajny Wielkie nr dz 26/2 obręb Bornity
Inwestor : Gmina Pieniężno
Adres inwestora : 14-520 Pieniężno ul. Generalska 8
Branża : Budowlana

Sporządził : inż Tadeusz Makiewicz
Data opracowania : 12.08.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - Tablica Promocyjna w Kierpajnach Wielkich

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Tablica Promocyjna w kKierpajnach Wielkich, nr dz. 26/2 obręb Bornity w j.e. Pieniężno.					
1 Fundamenty					
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0304-03	0,5*0,5*1,20*2	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
2	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m ³		
d.1	0203-01	0,5*0,5*1,20*2	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
3	KNR 2-05	Montaż zakotwienia z 2 x ceownik 120, L= 100 cm jak ,Konstrukcje podparć,za-	t		
d.1	0208-03	wieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg 2*2*1,0*0,0134	t	0,054	
				RAZEM	0,054
4	Wycena	Dostawa materiału- ceownik 120 szt 4 L= 100 cm	t		
d.1	własna	2*2*1,0*0,0134	t	0,054	
				RAZEM	0,054
5	KNR-W 2-02	Obmurowanie cegłą klinkierową na zaprawie trasowej ceowników jak-Stupy i filarki	m		
d.1	0124-03	międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cemento- wo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg. 0,35*2	m	0,700	
				RAZEM	0,700
6	KNR 2-02	Wykończenie obmurówki płytą betonową ze spadkiem jak- Nakrywy attyk ścian	m ²		
d.1	0219-05	ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0,38*0,38*2	m ²	0,289	
				RAZEM	0,289
2 Konstrukcja drewniana					
7	KNR 2-02	Konstrukcja, słupy i rygle jak, Ramy górne i platwie,dł.do 3m - przekr.poprz.drew-	m ³		
d.2	0406-04	na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,12*0,12*(2*2,7+2*2,24)+0,05*0,12*2,64	drew. m ³ drew.	0,158	
				RAZEM	0,158
8	KNR 2-02	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0409-01	0,038*0,08*0,71*4*2+0,038*0,12*4*1,0	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
9	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych płytą OSB gr 18 mm	m ²		
d.2	0410-01	0,71*2*2,64	m ²	3,749	
				RAZEM	3,749
10	KNR 0-21	Wstawienie tablicy ze sklejki wodoodpornej gr 22 mm jak, Poszycie ścian szkiele-	m ²		
d.2	4004-07	towych ze sklejki 1,58*2,0	m ²	3,160	
				RAZEM	3,160
3 Pokrycie daszku					
11	KNR 0-15	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o	m ²		
d.3	0518-03	dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm 0,71*2*2,64	m ²	3,749	
				RAZEM	3,749
12	KNR 2-02	Obrobienie krawędzi okapu jak, Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy	m ²		
d.3	0506-01	ocynkowanej 0,15*2*2,64	m ²	0,792	
				RAZEM	0,792