

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SALA TANECZNA					
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	0930-10	2.00*1.29*4	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
2	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrиковych	szt.		
d.1	0321-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 -demontaż drzwi przesuwnych	m ²		
d.1	0353-05	1.45*2.05	m ²	2.973	
				RAZEM	2.973
4	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych z ALU z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1	1023-12	1.45*2.05	m ²	2.973	
				RAZEM	2.973
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-02	2.10+2.1	m	4.200	
				RAZEM	4.200
6	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m		
d.1	0314-05	2.1*2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
7	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami gr. 1/2ceg.	m ²		
d.1	0123-06	2.10*4*0.23	m ²	1.932	
				RAZEM	1.932
8	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02	2.10*2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z klepki dębowej	m ²		
d.1	0819-05	9.90*8.85	m ²	87.615	
				RAZEM	87.615
10	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	30% powierzchni sali 87.315*0.3	m ²	26.195	
				RAZEM	26.195
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	9.90*8.85	m ²	87.615	
				RAZEM	87.615
12	KNR 2-02	Ułożenie podkładu wygłuszającego posadzkę panelową	m ²		
d.1	0607-01	9.90*8.85	m ²	87.615	
				RAZEM	87.615
13	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	9.90*8.85	m ²	87.615	
				RAZEM	87.615
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	115.842	m ²	115.842	
				RAZEM	115.842
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	87.615	m ²	87.615	
				RAZEM	87.615
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	115.842	m ²	115.842	
				RAZEM	115.842
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	115.842+87.615	m ²	203.457	
				RAZEM	203.457

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0.85*2.05	m ² m ²	 1.743	 1.743
				RAZEM	1.743
19	KNR 2-02 d.1 1407-03 analogia	Montaż luster w sali tanecznej 2.0*6.80	m ² m ²	 13.600	 13.600
				RAZEM	13.600
2 KSIĘGOWOŚĆ					
20	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.15*2.05	m ² m ²	 0.308	 0.308
				RAZEM	0.308
22	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
23	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
24	KNR 4-02 d.2 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR INS- d.2 TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR INS- d.2 TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (3.55+3.55+2.1+2.1)*2.55	m ² m ²	 28.815	 28.815
				RAZEM	28.815
30	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 28.815	m ² m ²	 28.815	 28.815
				RAZEM	28.815
3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE					
31	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 3.50*3.55	m ² m ²	 12.425	 12.425
				RAZEM	12.425
32	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 12.425	m ² m ²	 12.425	 12.425
				RAZEM	12.425
33	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 12.425	m ² m ²	 12.425	 12.425
				RAZEM	12.425
34	NNRNKB d.3 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3.5+3.5+3.55+3.55-0.8	m m	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
37	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
38	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 d.3 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 d.3 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR INS- d.3 TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR INS- d.3 TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (3.5+3.5+3.55+3.55)*2.55	m ²		
			m ²	35.955	
				RAZEM	35.955
44	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 35.955	m ²		
			m ²	35.955	
				RAZEM	35.955
45	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 12.425	m ²		
			m ²	12.425	
				RAZEM	12.425
46	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 12.425	m ²		
			m ²	12.425	
				RAZEM	12.425
47	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 12.425+35.955	m ²		
			m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
4 POKÓJ MUZYCZNY					
48	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 30% powierzchni sali 4.8*5.7*0.3	m ²		
			m ²	8.208	
				RAZEM	8.208
49	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 27.360	m ²		
			m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
50	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 27.360	m ²		
			m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
51	NNRNKB d.4 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4.8+34.8+5.7+5.7-0.8	m		
			m	50.200	
				RAZEM	50.200
52	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
54	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
55	KNR 4-02 d.4 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 2-15 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR INS- d.4 TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR INS- d.4 TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (4.8+4.8+5.7+5.7)*2.55 -1.50*1.50*2 -0.8*2.05	m ² m ² m ²	53.550 -4.500 -1.640	
				RAZEM	47.410
61	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 48.380+27.360	m ² m ²	75.740	
				RAZEM	75.740
62	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.50*1.50*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
63	KNR 4-01 d.4 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrykowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 DYREKCJA					
64	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
66	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
67	KNR 4-02 d.5 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 2-15 d.5 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2-15 d.5 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR INS-TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR INS-TAL 0309-07	Głowica termostatyczna	szt.		
d.5	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (3.50+3.5+3.0+3.0)*2.55 -1.50*1.50*2 -0.8*2.05	m ²		
d.5			m ²	33.150	
			m ²	-4.500	
			m ²	-1.640	
				RAZEM	27.010
73	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 27.010+(3.5*3.0)	m ²		
d.5			m ²	37.510	
				RAZEM	37.510
6 POKÓJ ADMINISTRACYJNY					
74	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 30% powierzchni sali 3.55*2.55*0.3	m ²		
d.6			m ²	2.716	
				RAZEM	2.716
75	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie podkładu wygłuszającego posadzkę panelową	m ²		
d.6	analogia	9.053	m ²	9.053	
				RAZEM	9.053
76	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.6		9.053	m ²	9.053	
				RAZEM	9.053
77	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.6		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
79	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.6		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
80	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR INS-TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR INS-TAL 0309-07	Głowica termostatyczna	szt.		
d.6	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (3.55+3.55+2.55+2.55)*2.55	m ²		
d.6			m ²	31.110	
				RAZEM	31.110
86	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrab.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.6		31.110	m ²	31.110	
				RAZEM	31.110

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 9.053	m ² m ²	9.053	
				RAZEM	9.053
88	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 31.110+9.053	m ² m ²	40.163	
				RAZEM	40.163
7 POKÓJ SENIORA					
89	KNR-W 2-02 d.7 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 30% powierzchni sali 5.7*4.55*0.3	m ² m ²	7.781	
				RAZEM	7.781
90	KNR 2-02 d.7 0607-01 analogia	Ułożenie podkładu wygłuszającego posadzkę panelową 25.935	m ² m ²	25.935	
				RAZEM	25.935
91	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 25.935	m ² m ²	25.935	
				RAZEM	25.935
92	KNR 4-01 d.7 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
94	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
95	KNR 4-02 d.7 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 2-15 d.7 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR-W 2-15 d.7 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR INS-TAL 0309-07 d.7	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR INS-TAL 0309-07 d.7 analogia	Głowica termostatyczna 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
100	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (5.7+5.7+4.55+4.55)*2.55	m ² m ²	52.275	
				RAZEM	52.275
101	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 52.275	m ² m ²	52.275	
				RAZEM	52.275
102	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 25.935	m ² m ²	25.935	
				RAZEM	25.935
103	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 52.275+25.935	m ² m ²	78.210	
				RAZEM	78.210
8 SALA KOMPUTEROWA					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 30% powierzchni sali 4.20*9.85*0.3	m ²		
			m ²	12.411	
				RAZEM	12.411
105 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 41.370	m ²		
			m ²	41.370	
				RAZEM	41.370
106 d.8	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 41.370	m ²		
			m ²	41.370	
				RAZEM	41.370
107 d.8	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 9.85+4.20+4.20+6.45	m		
			m	24.700	
				RAZEM	24.700
108 d.8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.05*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
110 d.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.05*2	m ²		
			m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
111 d.8	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 2.10*1.37*2	m ²		
			m ²	5.754	
				RAZEM	5.754
112 d.8	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
113 d.8	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - rozbiórka osłon grzejnikowych i obicia ścian (9.85+6.55+4.20+4.20)*0.90	m ²		
			m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
114 d.8	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 (3.50+1.40)*2.55	m ²		
			m ²	12.495	
				RAZEM	12.495
115 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (9.85+4.20+4.20+6.55)*2.55 -2.10*1.37*2	m ²		
			m ²	63.240	
			m ²	-5.754	
				RAZEM	57.486
116 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 57.486+(12.495*2)	m ²		
			m ²	82.476	
				RAZEM	82.476
117 d.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.20*9.85	m ²		
			m ²	41.370	
				RAZEM	41.370
118 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 82.476+41.370	m ²		
			m ²	123.846	
				RAZEM	123.846
119 d.8	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 2.5 m ² 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
120 d.8	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
121 d.8	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNR INS-TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR INS-TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 KORYTARZ					
124	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 6.40*1.52 6.05*1.71 3.80*2.75 7.20*1.55 3.30*1.65	m ² m ² m ² m ² m ²	9.728 10.346 10.450 11.160 5.445	
				RAZEM	47.129
125	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 47.129	m ² m ²	47.129	
				RAZEM	47.129
126	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 4 47.129	m ² m ²	47.129	
				RAZEM	47.129
127	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 47.129	m ² m ²	47.129	
				RAZEM	47.129
128	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 47.129	m ² m ²	47.129	
				RAZEM	47.129
129	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 6.40+7.55+3.8+2.75+3.8+7.20+0.45+7.20+3.30+6.05+4.90-(7*0.8)	m m	47.800	
				RAZEM	47.800
130	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (6.40+7.55+3.8+2.75+3.8+7.20+0.45+7.20+3.30+6.05+4.90)*2.55 -2.05*1.45*2 -7*0.8*2.05	m ² m ² m ²	136.170 -5.945 -11.480	
				RAZEM	118.745
131	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 118.745	m ² m ²	118.745	
				RAZEM	118.745
132	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 47.129	m ² m ²	47.129	
				RAZEM	47.129
133	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 118.745+47.129 -(6.40+7.55+3.8+2.75+3.8+7.20+0.45+7.20+3.30+6.05+4.90)*1.2	m ² m ² m ²	165.874 -64.080	
				RAZEM	101.794
134	KNR 0-17 0929-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - naprawy powierzchni 30% pow. ścian 64.080*0.30	m ² m ²	19.224	
				RAZEM	19.224
135	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ² 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137	KNR-W 2-15 d.9 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138	KNR INS- d.9 TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR INS- d.9 TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
140	KNR 0-19 d.9 0931-06	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
		1.45*2.05	m ²	2.973	
				RAZEM	2.973
10 ŁAZIENKA					
141	KNR-W 4-01 d.10 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(4.70+4.7+2.75+2.75+2.75+2.3+2.3)*2.00	m ²	50.000	
		-0.8*2*6	m ²	-9.600	
				RAZEM	40.400
142	KNR-W 4-01 d.10 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		4.70*2.55	m ²	11.985	
				RAZEM	11.985
143	KNR-W 4-01 d.10 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
		2.3*2.15	m ²	4.945	
				RAZEM	4.945
144	KNR 2-02 d.10 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
		2.3*2.15	m ²	4.945	
				RAZEM	4.945
145	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		11.985	m ²	11.985	
				RAZEM	11.985
146	NNRNKB d.10 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		11.985	m ²	11.985	
				RAZEM	11.985
147	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.70+4.7+2.75+2.75+2.75+2.75+2.3+2.3)*2.55	m ²	63.750	
		-0.8*2*6	m ²	-9.600	
				RAZEM	54.150
148	KNR-W 2-02 d.10 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		40.40	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
149	KNR 2-02 d.10 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(4.70+4.7+2.75+2.75+2.75+2.75+2.3+2.3)*0.55	m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
150	KNR 2-02 d.10 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		11.985	m ²	11.985	
				RAZEM	11.985
151	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		13.750+11.985	m ²	25.735	
				RAZEM	25.735
152	KNR 4-02 d.10 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR-W 2-15 d.10 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154 d.10	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.10	KNR INS- TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.10	KNR INS- TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
157 d.10	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.8*0.8	m ²		
			m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
158 d.10	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
159 d.10	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.25*2.05*2	m ²		
			m ²	1.025	
				RAZEM	1.025
160 d.10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
		1.0*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	7.380
161 d.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.8*2.05*2+1.0*2.05*2	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
11 SIŁOWNIA					
162 d.11	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2.10*1.0*4 0.88*0.9*4 2.13*1.00*2	m ²		
			m ²	8.400	
			m ²	3.168	
			m ²	4.260	
				RAZEM	15.828
163 d.11	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrykowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
164 d.11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej ceglami 2.10*0.4*0.38*4 2.13*0.4*0.38*2	m ³		
			m ³	1.277	
			m ³	0.648	
				RAZEM	1.925
165 d.11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 2.10*0.4*4*2 2.13*0.4*2*2	szt.		
			szt.	6.720	
			szt.	3.408	
				RAZEM	10.128
166 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 10.128	m ²		
			m ²	10.128	
				RAZEM	10.128
167 d.11	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 10.128	m ²		
			m ²	10.128	
				RAZEM	10.128
168 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10.128	m ²		
			m ²	10.128	
				RAZEM	10.128
169 d.11	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170 d.11	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
171 d.11	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
172 d.11	KNR INS- TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
173 d.11	KNR INS- TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
174 d.11	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
		1.45*2.05	m ²	2.973	
				RAZEM	2.973
12 MODELARNIA					
175 d.12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		64.138	m ²	64.138	
				RAZEM	64.138
176 d.12	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		1.4*0.8*2	m ²	2.240	
		1.5*0.83*1	m ²	1.245	
				RAZEM	3.485
177 d.12	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników z PCV z demontażem lastrykowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
178 d.12	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
		1.0*1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
179 d.12	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
180 d.12	KNR-W 2-15 0418-12	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.12	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182 d.12	KNR INS- TAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.12	KNR INS- TAL 0309-07 analogia	Głowica termostatyczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe (4.80+6.20+4.80+8.55+1.00+1.00+2.4)*2.45	m ²		
		-1.0*1.9*1	m ²	70.438	
		-2.2*2.0	m ²	-1.900	
			m ²	-4.400	
				RAZEM	64.138
185 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome 4.80*6.20+1.0*2.40+1.33*2.35	m ²		
			m ²	35.286	
				RAZEM	35.286
186 d.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		64.138	m ²	64.138	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	64.138
187 d.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 35.286	m ² m ²	35.286	
				RAZEM	35.286
188 d.12	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 64.138	m ² m ²	64.138	
				RAZEM	64.138
189 d.12	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 35.286	m ² m ²	35.286	
				RAZEM	35.286
190 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 35.286+64.138	m ² m ²	99.424	
				RAZEM	99.424