

KOSZTORYS ŚLEPY (PRZEDMIAR ROBÓT) - przyłącza kablowego 0,4 kV dla budynku świetlicy wiejskiej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
74233400-5 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynierskie

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ŁAJSY
ADRES INWESTYCJI : PIENIĘŻNO , ŁAJSY
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI PIENIĘŻNO
ADRES INWESTORA : PIENIĘŻNO ul. Generalska 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Ruszczak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 25.11,2011

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11,2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
linia kablowa 0,4 kV					
1		SIECI ZEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIE TERENU CPV 453 111 00-1 , CPV 453 173 00-5, specyfikacja poz 1.3.8			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		45	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00
2	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		45	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00
3	KNR 5-10 d.1 0301-02	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
4	KNR 5-10 d.1 0301-03	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot SRS fi 110	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot DVK fi 110	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot DVK fi 75	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR 5-08 d.1 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, Złącze kablowe ZK1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 5-10 d.1 0103-05	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych, kabel 0,4 kV kabel YAKY 4x35 mm	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
10	KNR 5-10 d.1 0114-04	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach , kable 0,4 kV kabel YAKY 4x35 mm	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
11	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	· pomiar ·	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	· pomiar ·	1.00	
				RAZEM	1.00
14	kalkulacja d.1 własna	zabezpieczenie wykopów , wytyczenie trasy , inwentaryzacja , obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kabel 0,4 kV YAKY 4x35 mm	m	46.80		46.80	0.00	0.00	
2.	kabel 0,4 kV YAKY 4x35 mm	m	26.00		26.00	0.00	0.00	
3.	wazelina techniczna'	kg	2.65		2.65	0.00	0.00	
4.	benzyna do ekstrakcji'	dm ³	0.42		0.42	0.00	0.00	
5.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-40'	kg	0.06		0.06	0.00	0.00	
6.	Emalia ftalowa "Emolak" - biała	dm ³	0.04		0.04	0.00	0.00	
7.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm ³	0.07		0.07	0.00	0.00	
8.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	18.90		18.90	0.00	0.00	
9.	piasek do betonów zwykłych	m ³	6.34		6.34	0.00	0.00	
10.	taśma izolacyjna Denso	m ²	0.05		0.05	0.00	0.00	
11.	rury przewodowe z Arot SRS fi 110	m	10.40		10.40	0.00	0.00	
12.	rury przewodowe z Arot DVK fi 110	m	10.40		10.40	0.00	0.00	
13.	rury przewodowe z Arot DVK fi 75	m	5.20		5.20	0.00	0.00	
14.	złącze kablowe ZK 1 + fundament	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
15.	opaski kablowe OKi	szt	6.50		6.50	0.00	0.00	
16.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	0.68		0.68	0.00	0.00	
17.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł